

### ПЛАНОВИЙ ПЕРЕЛІК РОБІТ

в житловому будинку з вбудованими офісними приміщеннями  
в м. Вишгороді по проспекту Т.Шевченка

- опоряджувальних робіт, що будуть виконуватися в квартирі № 00 та перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті інвестування з наступною його передачею довірителю відповідно до проектної документації;
- стислий перелік робіт, які забудовник зобов'язується провести на об'єкті будівництва та прибудинковій території та перелік обладнання, яке буде встановлене на об'єкті будівництва з наступною його передачею експлуатуючим організаціям чи об'єднанню співвласників будинку.

Двері, вікна	Вхідні двері в квартиру – металеві. Вікна та балконні двері – металопластикові з подвійним склопакетом, з установленим відливом, без підвіконника.
Підлога в квартирах	Підлога у житлових кімнатах, коридорах, кухні – цементно-піщана стяжка
Внутрішні опоряджувальні роботи	Стіни та перегородки у квартирі без оздоблення. Стіни санвузла без оздоблення.
Електрична арматура	Ввід в квартиру мідного кабелю живлення потужністю 5 кВт (25 ампер), освітлення місць загального користування
Сантехнічне обладнання	Без обладнання.
Опалення	Розводка труб без встановлення радіаторів.
Лічильники (вітчизняного виробника)	Електроенергії – на квартиру встановлюється в поверхових щитах, згідно з проектом. Газу, холодної та гарячої води - поквартирно. Облік тепла – загально будинковий.
Газове обладнання	Без обладнання.
Сходова клітина	Стіни поштукатурені, оздоблені покращені, підлога – плитка.

- Навколо будинку забезпечується протипожежний об'їзд з шириною проїзду 4,2 м та відстаю від краю проїзду до стін будівлі 8 м;
- Розташування запланованих майданчиків та їх розміри у відповідності вимогам ДБН 360-92\*\*;
- Для освітлення території запроектовані ліхтарі висотою 2,5 м
- При кожному вході в житлову секцію запроектовано приміщення для консьєржа обладнане санвузлом;
- В підвальних приміщеннях передбачається прокладка інженерних мереж, тепловпункт та насосна:

Управитель

Довіритель

\_\_\_\_\_ Полатайко Н. В.

\_\_\_\_\_ 00